

CONSULTAS ABSUELTAS POR EL AREA USUARIA

Área Usuaria:		DIEM		
Requerimiento:		SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN – PRESTACIÓN Nº43 IOARR		
Nombre o Razón Social	Nro. Formulación	Consulta	Análisis del área usuaria respecto de la consulta	Precisión de aquello que se incorporará en las especificaciones técnicas o términos de referencia, de corresponder
CRUZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	1	Según plano, no indica la ubicación de los aire acondicionados quisiera saber la distancia donde ira el evaporador y el condensador (motor), si se ubicara en sótano, tragaluz u otra área despejada.	Dentro del TDR se indica que el proveedor debe “Determinar estratégicamente el punto de ubicación de cada una de las partes del aire acondicionado”. Luego de la visita a las instalaciones de INAIGEM por parte del proveedor, donde se mostró el laboratorio, parte externa del edificio y la azotea, en la propuesta el proveedor debe proponer la ubicación de cada componente para un óptimo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.	No se realizarán cambios en el TDR en este punto.
CRUZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	2	La instalación eléctrica del equipo se considera en la cotización, de ser así el tablero general contiene de espacio para otras llaves térmicas, se necesita 4 polos.	En la visita a las instalaciones del INAGEM, se verificó que es necesario tener un tablero eléctrico independiente alimentado por el medidor general.	Se realizarán cambios en el TDR, se incorporará: - Suministro e instalación de 1 tablero eléctrico independiente alimentado por el medidor general para el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado. - En los anexos se va incluir el plano eléctrico del primer piso del local central de INAIGEM.
CRUZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	3	La instalación de acometida y refrigeración será mediante canaletas o se tiene que picar para que ingrese por dentro de las paredes.	Con la visita por parte del proveedor se aclaró este punto.	No se realizarán cambios en el TDR en este punto.

CRUZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	4	Se puede considerar otra marca de los equipos las especificaciones indica Lg, podría ser York, Coldpoint o Lennox.	Se ha aclarado al proveedor que nosotros ya contamos con los equipos de aire acondicionado, por eso en el TDR se han dado las EETT de los equipos que se requieren instalar.	No se realizarán cambios en el TDR en este punto.
CRUZ SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	5	En el caso de la pintura, se debe empastar en su totalidad, podría enviar imágenes de las áreas a pintar.	Se ha aclarado al proveedor que el empaste es en su totalidad, para ello el proveedor ha fotografiado las áreas a pintar para que realice mejor su propuesta.	No se realizarán cambios en el TDR en este punto.